

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Основание: Смета (Приложение к Договору № 1 от 12.10.2026 г.)

Дата составления: 10.10.2026 г.

Общие данные по объекту

Технология: монолитная плита

Проект: КЖ 12345

Адрес: Московская область

Кадастровый номер: 50:1234:5678910

Заказчик: Крылов В.Н.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Земляные и подготовительные работы		
1.1.	Вынос проектных осей в натуру	шт.	7,00
1.2.	Выборка грунта до отметки -0,950	м²	136,00
1.3.	Планирование, ручная доработка котлована, трамбовка	м²	136,00
2	Устройство ввода коммуникаций		
2.1	Канализация		
2.1.1	Устройство траншеи с уклоном 20 мм/1м длины на вывод	м.п.	17,75
2.1.2	Укладка магистрали с утеплением и герметизацией соединений	м.п.	19,75
2.1.3	Обратная засыпка траншеи с уплотнением	м.п.	17,75
2.1.4	Устройство защитной гильзы	шт.	2,00
2.2	Водоснабжение		
2.2.1	Устройство траншеи (2,0/0,5)	м.п.	15,00
2.2.2	Прокладка трубы с обратной засыпкой траншеи (2,0/0,5)	м.п.	18,60
2.3	Электроснабжение		
2.3.1	Устройство траншеи (0,6/0,5)	п.м.	11,00
2.3.2	Прокладка гильзы кабеля с обратной засыпкой (0,6/0,5)	п.м.	14,00
3	Устройство подушки фундамента		
3.1	Укладка геотекстиля с перехлестом полотен не менее 150 мм	м²	333,60
3.2	Укладка песка с послойным уплотнением до отметки -0,750	м³	27,20
3.3	Укладка щебня с послойным уплотнением до отметки -0,450	м³	40,80
4	Устройство нижнего слоя утепления фундамента		
4.1	Укладка плит ЭППС толщиной слоя 100 мм	м²	90,21
5	Устройство подбетонного слоя		
5.1	Монтаж линейной опалубки высотой до 100 мм	п.м.	40,40
5.2	Укладка бетона толщиной слоя до 50 мм, выравнивание	м²	90,21
6	Устройство горизонтальной гидроизоляции нижней плоскости фундамента		
6.1	Укладка рулонной гидроизоляции в 1 слой с предварительным нанесением битумного праймера	м²	90,21
7	Устройство опалубки		
7.1	Монтаж сборной опалубки	м²	12,00
7.2	Укладка ПЭ пленки на внутреннюю поверхность опалубки	п.м.	12,00
8	Армирование		
8.1	Монтаж армирующего каркаса монолитной плиты с шагом 200 мм	т.	1,99
9	Устройство терморазрывов		
9.1	Укладка плит ЭППС по длине терморазрывов	п.м.	4,00
10	Бетонирование		
10.1	Укладка бетона с глубинным уплотнением и выравниванием	м³	26,40
10.2	Укрытие бетона пленкой с креплением к опалубке	м²	88,00
11	Устройство гидроизоляции боковых поверхностей фундамента		
11.1	Демонтаж опалубки	м²	12,00
11.2	Нанесение битумного праймера на бетонную поверхность	м²	12,00

11.3	Укладка рулонной гидроизоляции в 2 слоя	м ²	12,00
12	Устройство кольцевого дренажа		
12.1	Устройство траншеи шириной до 400 мм	п.м.	46,40
12.2	Укладка геотекстиля с перехлестом полотен не менее 100 мм	п.м.	46,40
12.3	Устройство дренажных колодцев по углам периметра дренажа	шт.	4,00
12.4	Устройство фильтрационного колодца	шт.	179,20
12.5	Укладка щебня высотой слоя 150 мм	м ³	5,57
12.6	Укладка дренажной трубы с врезкой в колодцы	п.м.	46,40
12.7	Укрытие краями геотекстиля, обратная засыпка грунтом	п.м.	46,40

Ведомость составил: _____ Петров П.П.

Ведомость проверил: _____ Иванов И.И.